



BEAULIEU-LÈS-LOCHES

Mairie de BEAULIEU-LES-LOCHES
6, place du Maréchal Leclerc de Hautecloque 37600 Beaulieu-Lès-Loches

COMMUNE DE BEAULIEU-LES-LOCHES

AMENAGEMENT DE LA RUE DU PUITS MOURIER

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (D. Q. E.)



SCP LECOUTEUX BRANLY LACAZE

Géomètres - Experts

Travaux fonciers - Maîtrise d'œuvre

Agence de Loches : 19, rue des Lézards - BP 133 - 37601 LOCHES

Tél. : 02.47.59.05.65 – Fax : 02.47.94.01.45 – E-mail : loches@lecouteux-branly-lacaze.com

Siège social : SAUMUR : 48, rue du Maréchal Leclerc - BP 103 - 49413 SAUMUR Cedex

AUTRES AGENCES : CHINON (37) - DESCARTES (37) - BRESSUIRE (79)

PERMANENCES : TOURS (Montlouis-sur-Loire) - SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE





BEAULIEU-LÈS-LOCHES

Commune de
BEAULIEU-LÈS-LOCHES
(Indre-et-Loire)

**Aménagement de la
rue du Puits Mourier**

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	UNITÉS	QUANTITÉS	PRIX UNITAIRES	MONTANT H.T.
TRAVAUX PREALABLES					
1	Installations de chantier et signalisation	FORFAIT	1		
2	Constat d'huissier	FORFAIT	1		
3	Panneau d'information	U	2		
DEMOLITIONS, TERRASSEMENTS ET VOIRIES					
14	Démolition et décaissement des accotements pour mise en place de terre végétale et évacuation	M²	30		
15	Décaissement des trottoirs avec évacuation avant mise en œuvre de la grave diorite et d'enrobé y compris l'enlèvement et l'évacuation des descentes et sorties de gouttière existantes	M²	175		
17	Préparation du support avant mise en œuvre du béton bitumineux (rabotage, reprofilage y compris purges avec préparation en empierrement de la chaussée)	M²	930		
23	Mise en place de grave diorite 0/31,5 sur une épaisseur de 0,10m sur les trottoirs et accès	M²	175		
50	Couche d'imprégnation ou couche d'accrochage (chaussée et trottoir)	M²	1090		
70	Béton bitumineux 0/10 sur 0,05m	M²	930		
71	Béton bitumineux 0/6,3 noir sur 0,04m	M²	160		
87	Dépose de bordures/caniveaux	ML	190		
88	Sciage de la chaussée	ML	30		
BORDURES					
90	Fourniture et pose de bordures T2	ML	181		
92	Fourniture et pose de caniveau CS2	ML	181		
94	Fourniture et pose de caniveau CC1	ML	45		
95	Fourniture et pose de caniveau P1	ML	5		
RÉSEAUX E.P.					
100	Raccordement de collecteur principal sur canalisation EP existant	U	1		
102	Pose des canalisations EP y compris tranchée, remblaiement, raccords, essais, récolement, etc.				
	a) PVC Ø125	ML	85		
	b) PVC Ø160	ML	37		
	c) PVC Ø250	ML	146		
124	Construction de regard eaux pluviales de visite Ø1000 en béton avec tampon articulé en fonte (400 kN) y compris terrassement, remblaiement, raccords, essais, récolement, etc.	U	4		
131	Branchement E.P. avec grille concave 400 x 400 y compris terrassement, remblaiement, raccords, essais, récolement, etc.	U	3		

	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	UNITÉS	QUANTITÉS	PRIX UNITAIRES	MONTANT H.T.
132	Branchement EP avec grille avaloir type profil bordure avec regard y compris terrassement, remblaiement, raccordements, essais, récolement, etc.	U	3		
142	Reprise des descentes EP de gouttière avec branchement en PVC série CR8 Ø 100 avec regard 300 x 300 pied de chute en béton préfabriqué avec tampon fonte y compris raccordement, récolement, etc.	U	24		
149	Fourniture et pose d'un caniveau accodrain y compris tranchée y compris raccordement, essais, récolement	ML	14		
DIVERS					
800	Mise à niveau d'ouvrages				
	a) mise à niveau de bouche à clé AEP/GAZ	U	10		
	b) mise à niveau de tampon de regard de visite EU-EP	U	2		
	c) mise à niveau de chambre télécommunication	U	1		
	d) mise à niveau de regard divers non identifié	U	6		
SIGNALISATION HORIZONTALE					
810	Signalisation horizontale blanche à l'enduit thermoplastique en résine oléoglycérophthalique	ML	12		
811	Réalisation de stop à l'enduit thermoplastique en résine oléoglycérophthalique	ML	10		
812	Signalisation horizontale jaune à l'enduit thermoplastique en résine oléoglycérophthalique	ML	35		
SIGNALISATION VERTICALE					
841	Signalisation : gamme petite et essentiel, classe II	U	2		
MACONNERIES EXTERIEURES					
853	Réfection des soubassements de façades ou de murs	M²	20		
854	Reprises de seuils avec emmarchements	FORFAIT	8		
ESPACES VERTS					
950	Fourniture et mise en place de terre végétale	M³	5		
962	Plantation de végétaux avec paillage				
	a) rosier grimpant André Eve	U	5		
	b) rosier buisson André Eve	U	5		
	c) clématite	U	3		
	d) lavande	U	4		
	e) pivoine	U	3		
				Montant H.T. des travaux	
				T.V.A. 19,60 %	
				MONTANT T.T.C.	

VARIANTE TROTTOIR EN BETON DESACTIVE					
72	Plus-value pour le remplacement de la grave diorite 0/31,5 et des enrobés (BB 0/6,3) sur trottoir par du béton désactivé (ép. 0,14m) identique à la rue de l'Abbaye	M²	175		
				Montant H.T. VARIANTE BETON DESACTIVE	
				T.V.A. 19,60 %	
				Montant T.T.C. VARIANTE BETON DESACTIVE	