

Avis de consultation

Objet : Programme 2010 de remise en état de la voirie communale.

Maître d'ouvrage : Mairie de Beaulieu-lès-Loches

Forme : Marché en procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics)

Lieu des travaux : 6 sections de voirie détaillées ci-après

Date d'envoi de la consultation : 27 mai 2010

Date limite de réception de l'offre : 10 juin 2010

Délai d'exécution : Fin Septembre 2010

Renseignements techniques :

- . auprès de M. Philippe MÉREAU, Adjoint au Maire (06.73.34.85.33)
- . auprès de M. Jean-Claude DUPAS, Conseiller délégué (06.89.17.27.84)
- . auprès de la mairie de Beaulieu-lès-Loches (02.47.91.94.94)

Le Maire,

Sophie MÉTADIER

Indre-et-Loire
Mairie
37600 BEAULIEU-LÈS-LOCHES

Descriptif des travaux programme 2010

Section ❶ - Rue du Stade

Désignation	U	Q	P.U. HT	Montant HT
Fourniture et pose de bordures CC1 pour réalisation d'un caniveau en bordure d'un mur.	ML	55		
Application béton entre caniveau et mur	M2	35		
Pose d'un avaloir en bout et repiquage sur le réseau existant				
Mise à niveau de 2 bouches à clé	U	2		
Reprise enrobé entre caniveau et chaussée existante				
Option « Exécution d'un bicouche 10/14-4/6	M2	1950		
Option BBO/10 noir dosé à 120kg/m2	M2	1950		
Total				

Section ❷ - Parking salle de sports

Désignation	U	Q	P.U. HT	Montant HT
Terrassement sur 30 cm	M2	250		
Fourniture et pose Géo Textile	M2	250		
Fourniture et pose de 0/31,5 bleu sur 0,30 m	M2	250		
Fourniture et pose de bordure T2 Espacées d'1,50 m pour stopper les véhicules	ML	22		
Total				

Section ❸ - Route de Linière Allant de la zone artisanale au Cromlec

Désignation	U	Q	P.U. HT	Montant HT
Balayage de la chaussée	M2	1030		
Reprofilage partiel des enrobés	M2	95		
Application d'un bicouche à l'émulsion	M2	1030		
Reprise des rives de chaussée en 0/31,5	ML	680		

Total		
-------	--	--

Section ④ - Route du Pressoir
(travaux en option)

Désignation	U	Q	P.U. HT	Montant HT
Balayage de la chaussée	M2	450		
Application d'un bicouche à l'émulsion	M2	1600		
Reprise des rives de chaussée en 0/31,5	ML	900		
Total				

Section ⑤ - Création de chicanes rue de Guigné

Désignation	U	Q	P.U. HT	Montant HT
Signalisation protection				
Pose de haricots pour ralentir				
Fourniture et pose bordures II collées	ML	36		
Fourniture de balise J4	U	6		
Fourniture et pose de plots réfléchissants	U	24		
Exécution d'un béton taloché sur 15 cm	M2	10		
Total				

Section ⑥ - « Point à temps »
sur les différentes voies de la commune

Désignation	U	Q	P.U. HT	Montant HT
Chiffrage pour une journée d'exécution d'un point à temps (Pata) avec émulsion de gravillons de diamètre 0,6	La journée			
Total				

	Hors Taxes	TTC
Coût total sections ① à ⑥		

A le

L'entrepreneur (signature et cachet)

