PRESBYTERE

ATELIER

OPTION:
Ravalement de la façade Est existante du presbytère

Châssis de toit à créer
Type châssis Cast

Option :
Châssis de toit à créer
Type châssis Cast

Wc
Tommettes à restaurer
Surface au sol: 3,87m2
Surface habitable: 1,59m2

Chambre 1
3 personnes
Tommettes à restaurer
Surface au sol: 22,87m2
Surface habitable: 15,84m2

Sde
Parquet sur lambourdes
Surface: 3,97m2

Sèche Serviette
Implantation à confirmer

Chambre 2
2 personnes
Tommettes à restaurer
Surface au sol: 14,22m2
Surface habitable: 9,71m2

Palier/dégagement
Tommettes à restaurer
Surface au sol: 17,20m2
Surface habitable: 7,53m2

Sde
Parquet sur lambourdes
Surface: 1,84m2

Sde
Parquet sur lambourdes
Surface: 3,37m2

Sèche Serviette
Implantation à confirmer

Chambre 3
3 personnes
Tommettes à restaurer
Surface au sol: 22,53m2
Surface habitable: 14,81m2

Combles inaccessibles

Combles inaccessibles

Combles inaccessibles

Décompression EU existante

Doublage 120mm

Doublage 40mm

Limite 1,80m

Trappe de visite 0,60*0,80m

Ravalement toute hauteur du mur en pierre existant

Surface de ravalement à reprendre 8,00m2

ENSEMBLE DES MENUISERIES DE L'ETAGE A CHANGER

OFFRE DE BASE
Nettoyage et blocage de la façade Nord existante du presbytère

OFFRE DE BASE
Nettoyage de la façade Est existante du presbytère

OFFRE DE BASE
Ravalement de la facade sud existante du presbytère

LEGENDE:

- L1 : Plafonnier technique fluorescent 2x28W IP65 IK07 850° EPSILON+ PABS II T5
- L2 : Luminaire encastré 600x600 fluorescent 4x14W BE, IP20, IK07, 960°C, Classe I, EPSILON+ Kerlen
- L3 : Applique fluorescente 1x14W IP44, IK07, 960°C, Classe II, EPSILON+ Capri
- L4 : Hublot à diffueur polycarbonate, led 22W, détecteur hyperfrénce intégré, IP 54 IK10 850° EPSILON+ Luna Detect
- L5 : Applique extérieure 26W IP 65, IK09, 850°C, Classe I, EPSILON+ Dellu-M
- L6 : Borne extérieure 70W IP 65, IK09, 850°C, Classe I, EPSILON+ Lagos
- Dispositif pour connexion de luminaire (DCL) en plafond / en applique
- Interrupteur simple allumage / simple étanche / simple à voyant
- Va et vient / va-et-vient étanche
- Bouton poussoir
- Détecteur de présence
- PC 2x10/16A+T / PC 2x10/16+T à hauteur
- PC 2x10/16A+T étanche
- PC 2x10/16A+T spécialisée
- PC 2x32A+T
- Liaison équipotentielle
- Alimentation électrique
- Tableau de distribution électrique
- Prise RJ45 informatique / téléphone
- Prise TV-FM-SAT

Département de l'Indre et Loire
Commune de Beaulieu les Loches

REHABILITATION D'UN IMMEUBLE EN GITES D'ETAPES

4 Rue Saint André
37600 BEAULIEU LES LOCHES

Maître d'ouvrage	Architecte
BEAULIEU-LÈS-LOCHES **Commune de Beaulieu les Loches** 6 Place du Maréchal Leclerc de Hautecloque 37600 BEAULIEU LES LOCHES	Dominique MAES Architecte D.P.L.G. 45 Rue des Déportés 37150 BLERE Tel : 02 47 23 59 59 Port. 06 60 28 95 12 Fax : 02 47 23 84 33 dmaes@agence-maes.fr

DOSSIER PROJET

PLAN ELECTRICITE - NIVEAU R+1

Phase	Modification	
DCE		15/01/2014
Dessiné par		EL03
LR		

Ingénierie Conseil Concept
BE I.C.C.
8, Rue de la Résistance -37270 ATHEE SUR CHER
Tel : 02 47 50 62 25 - Fax : 02 47 50 62 26 - email : icc@beicc.fr